

Opis

DOTYCZY: Remont schodów w budynku zarządu

1. Prace przygotowawcze i demontażowe

- Zabezpieczenie miejsca robót (folie, taśmy, osłony ścian i podłóg)
- Demontaż starych barierek wraz z kotwami i mocowaniami
- Skucie /usunięcie luźnych fragmentów lastryka
- Usunięcie starych powłok, klejów zabrudzeń
- Wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów stalowych

2. Przygotowanie podłoża pod płytki

- Oczyszczenie i odpalenie schodów
- Gruntowanie powierzchni
- Wyrównanie stopni (zaprawy wyrównawcze i naprawcze)
- Naprawa pęknięć i ubytków
- Wykonanie spadków i poziomów

3. Demontaż istniejących barierek

- Rozebranie i usunięcie starych barierek
- Skucie cokoliku z płytek
- Zabezpieczenie miejsca pracy
- Utylizacja zdemontowanych elementów

4. Montaż nowych barierek

- Wytyczenie nowych miejsc montażu
- Wiercenie otworów i osadzenie kotew
- Montaż nowych barierek (materiał wg ustaleń z inwestorem)
- Stabilne mocowanie do podłoża
- Zabezpieczenie antykorozyjnie miejsc montażu
- Wyrównanie i estetyczne wykończenie miejsc montażowych

5. Wyłożenie schodów płytkami ceramicznymi

- Gruntowanie
- Układanie płytek ceramicznych na stopniach i podstopniach oraz półpiętrze
- Docinanie płytek
- Montaż listew/profilu schodowych
- Fugowanie i położenie sylikonu

6. Prace wykończeniowe

- Czyszczenie powierzchni po zakończeniu prac
- Wywiezienie gruzu oraz odpadów

7. Obmiar około 70 m² płytek około

50 mb barierki